

**Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden**  
**LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung**

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Gegenstand der Ausschreibung

### Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung Kindergarten mit Kücheneinrichtung

Bauherr  
Kath. Kirchenstiftung Bruder Konrad / Gernlinden  
vertreten durch:  
Baureferat im Erzbischöflichen Ordinariat München, Prannerstraße 9,  
als Maßnahmeträger

Bei Rückfragen zur Leistungsbeschreibung:  
macro architekten  
Frundsbergstraße 21  
80634 München

Allgemeine Baubeschreibung  
Bei dem Bauvorhaben handelt sich um einen erdgeschoßigen Ersatzbau (Neubau) für den bestehenden dreigruppigen Kindergarten Bruder Konrad in Massivbauweise mit Flachdach und Dachbegrünung, sowie Teilunterkellerung .

Standort  
Kindergarten Bruder Konrad / Gernlinden  
Bruder-Konrad-Str. 3a  
82216 Maisach-Gernlinden

Zufahrt, Baustellenabsicherung  
Die Zufahrt zum Baustellengelände ist nur über die  
Bruder-Konrad-Str.möglich.

**Auf dem Nachbargrundstück befindet sich eine Grundschule,  
auf die besonderen Sicherheitsbelange der Schüler im Zusammenhang  
mit der Baustellenabsicherung und der Verkehrswegesicherheit  
wird hiermit ausdrücklich hingewiesen.**

**Ausführungsbeginn der Leistungen: Juli 2015**  
**verbindliche Fertigstellung der Leistungen: Ende August 2015**  
**Geplante Inbetriebnahme: Sept. 2015**

Unmittelbar nach Auftragsvergabe hat der AN einen nachvollziehbaren Ablaufplan zu erstellen und vom AG genehmigen zu lassen.  
Die Festlegungen des beigefügten Bauzeitenplans bzw. der Ausführungsfristen sind verbindlich.

**Projekt:** 061  
**LV:** 013

**BV Bruder Konrad / Gernlinden**  
**Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung**

---

**Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden**  
**LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung**

---

#### ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

- 0.1 Für alle technischen Vorbemerkungen und Leitbeschreibungen gilt, dass die Kosten für die Erfüllung der genannten Forderungen als Nebenleistungen in die Angebotspreise einzurechnen sind. Fehlende Aussagen zu einzelnen Positionen sind beim AG zu erfragen.
- 0.2 **Ausführung**  
Es gelten die "Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen", VOB/B und VOB/C, alle für den Auftrag maßgeblichen gewerksspezifischen DIN-Vorschriften in der jeweils geltenden Fassung, die allgemein anerkannten Regeln der Technik,  
  
die Auflagen zuständiger Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts,  
  
die allgemein bauaufsichtlichen Zulassungen und Prüfzeugnisse der Hersteller.  
  
Für die Einhaltung der Normen u. Bestimmungen sowie für die Qualität der Werkstoffe entsprechend der Güterrichtlinien u. die einwandfreie Durchführung und Fertigstellung der Arbeiten ist der Auftragnehmer verantwortlich.  
Eventuell erforderliche Nachweise, dass die für den Einbau vorgesehenen Baustoffe, Konstruktionen und die angewandten Verfahren den Normen und/oder den geforderten Qualitäten entsprechen, sind unentgeltlich vorzulegen.  
  
Die in dem Beschrieb und den Planunterlagen aufgestellten bauphysikalischen, statischen, konstruktiven und formalen Forderungen sind verbindlich.  
Es sind ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene Dübel und Verankerungen zu verwenden.  
  
Für Bautoleranzen gelten die DIN 18201, 18202 und 18203.  
Genauigkeitsanforderungen: DIN 18202 Tab.3, Zeile 2-7
- 0.3 **Örtlichkeiten**  
  
Der Örtlichkeiten können vom Bieter besichtigt werden, Nachforderungen die auf Unkenntnis der örtlichen Gegebenheiten beruhen können nicht anerkannt werden
- 0.4 **Ausführungsfristen**  
  
**Ausführungsbeginn der Leistungen: Juli 2015**  
**verbindliche Fertigstellung der Leistungen: August 2015**  
**Geplante Inbetriebnahme: Sept. 2015**  
  
Unmittelbar nach Auftragsvergabe wird mit dem AN ein detaillierter Bauzeitenplan vereinbart. Die Festlegungen des Bauzeitenplans bzw. der Ausführungsfristen sind verbindlich.  
Arbeitsunterbrechungen je nach Baufortschritt sind in die Einheitspreise einzurechnen und können nicht zum Anlaß von Nachforderungen gemacht werden.
- 0.5 **Planunterlagen**

**Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden**  
**LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung**

---

Der Ausschreibung liegen folgende Werk- und Detailpläne (Vorabzüge) der geplanten Maßnahme bei:

Lageplan M= 1: 1000	1 DIN A4
SCHM 01 Übersicht Möblierung	(Verkleinerung A3 auf A4) 1 DIN A4
SCHM 02-03 Wandverkleidung	(Verkleinerung A3 auf A4) 1 DIN A4
SCHM 04-06 Garderobe Spielflur	(Verkleinerung A3 auf A4) 1 DIN A4
SCHM 07-09 Holz-Glaswand Mehrzweckraum	(Verkleinerung A3 auf A4) 1 DIN A4
SCHM 10-12 Schrank Gruppe 1/2	(Verkleinerung A3 auf A4) 1 DIN A4
SCHM 13-15 Schrank Gruppe 3	(Verkleinerung A3 auf A4) 1 DIN A4
SCHM 16-18 Küche Gruppe 1-3	(Verkleinerung A3 auf A4) 1 DIN A4
SCHM 19-21 Regal Gruppennebenraum 1-3	(Verkleinerung A3 auf A4) 1 DIN A4
SCHM 22-24 Teeküche mit Schrank Personal	(Verkleinerung A3 auf A4) 1 DIN A4
SCHM 25-27 Regal Personal	(Verkleinerung A3 auf A4) 1 DIN A4
SCHM 28-30 Schrank Lagerraum	(Verkleinerung A3 auf A4) 1 DIN A4
SCHM 31-33 Küchenzeile 1	(Verkleinerung A3 auf A4) 1 DIN A4
SCHM 34-36 Küchenzeile 2	(Verkleinerung A3 auf A4) 1 DIN A4

Die Planunterlagen dienen als Kalkulationsgrundlagen und zur Vorabinformation. Im Auftragsfall werden dem AN sämtliche Werkpläne und zugehörige Details zur Verfügung gestellt.

Bei Anfertigung von Werkstattzeichnungen durch den AN sind diese 2-fach zur Genehmigung beim Architekten vorzulegen. Die Verantwortung bleibt beim Planverfasser. Die Leistung ist mit den Einheitspreisen abgegolten.

#### 0.6 Bedenken

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Ausführungsunterlagen und Pläne im Hinblick auf seine Gewährleistung sofort nach Erhalt selbstverantwortlich zu überprüfen. Evtl. Bedenken gegen die vorgesehene Ausführung muss der AN vor Ausführung schriftlich anzeigen. Er hat im Einvernehmen mit dem AG die Voraussetzungen zu schaffen, die es ihm ermöglichen, die volle Verantwortung für seine Leistungen zu übernehmen. Bei Unklarheiten in der Ausführung ist sofort mit Architekten u. Fachplanern Rücksprache zu nehmen.

#### 0.7 Abstimmung und Koordination

Rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten hat der AN sich davon zu überzeugen, dass die Untergrundflächen geeignet sind, die vorgeschriebenen Konstruktionsaufbauten bzw. Materialien aufzunehmen.

#### 0.8 Müllbeseitigung und Reinigung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Baustelle immer in sauberem Zustand zu halten und seinen Abfall unverzüglich zu entsorgen.  
Der AN hat für die sofortige und vollständige Beseitigung von anfallendem Müll und Bauschutt aller Art selbst zu sorgen. Vom AG werden lediglich Aufstellflächen, aber keine Schutt- und Abfallcontainer zur Verfügung gestellt. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren, eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.  
Bei Nichtbeachtung muß der AN den entstandenen Aufwand für die Müllentsorgung bezahlen.  
Die gesamte Baustelle ist während der ganzen Bauzeit bis zur Abnahme ohne besondere Aufforderung

**Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden**  
**LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung**

---

mindestens einmal wöchentlich zu reinigen.

Die Sauberhaltung der Baustelle liegt in der gemeinsamer Verantwortung aller am Bau befindlichen Personen. Als Stichtag für die wöchentliche Reinigung der Arbeitsbereiche gilt Freitag- Nachmittag, Verunreinigungen, die zu diesem Zeitpunkt angetroffen werden, können von der Bauleitung ohne Vorankündigung entfernt und die Kosten dem Verursacher verrechnet werden.

0.9 Strom und Wasser

Strom und Wasser werden vom Bauherrn kostenfrei zur Verfügung gestellt.

0.10 Alle aufgeführten Positionen gelten grundsätzlich als komplette Leistung bis zum funktionsgerechtem Einbau inkl. Lieferung und kompletter Montage, einschließlich aller Halterungen und Kleinteile ( falls in der Positionen nichts anderes ausdrücklich beschrieben ist).Die Positionen gelten zusammen und ergänzend mit den beiliegenden Zeichnungen.

0.11 Baustelleneinrichtung

Das Einrichten der Baustelle hat mit allen für das Erbringen der vertraglich festgelegten Leistungen erforderlichen Maschinen, Werkzeuge, Hebevorrichtungen, sowie aller notwendigen Gerüstarbeiten (auch über 2 m Arbeitsbühnenhöhe), Absturz- bzw. Sicherungsmaßnahmen zu erfolgen. Eine gesonderte Vergütung der Baustelleneinrichtung erfolgt nicht, die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise miteinzurechnen.

0.12 Baubesprechungen

Baustellenbesprechungen finden nach Absprache wöchentlich in regelmäßigem Turnus statt.

Die Zeiten werden angegeben.

Der AN hat hierzu während seines Ausführungszeitraumes einen bevollmächtigten Bauleiter zu entsenden.Die Teilnahme ist verpflichtend.

0.13 Aufmaßarbeiten

Sämtliche Maßangaben sind ca.Angaben, alle notwendige Aufmaßarbeiten für das Liefern von Einbauteilen etc., sind vom AN ohne gesonderte Abrechnung durchzuführen.

0.14 Hinweise beim Ausfüllen des LVs

Das zugesandte Leistungsverzeichnis ist sofort nach Erhalt auf Vollständigkeit zu überprüfen und eventuell fehlende Blätter sind bei dem auf dem Deckblatt angegeben Planungsbüro anzufordern.

Jedes Feld für Einheitspreis und Gesamtbetrag ist mit einem Wert auszufüllen, ansonsten ist das LV verändert oder Positionen werden als Mischkalkulation angesehen, so dass keine Wertung erfolgen kann. Die Mengenansätze und Abrechnungseinheiten dürfen keinesfalls verändert werden. Ebenso darf die Reihenfolge der Positionen und die Endzusammenstellung nicht verändert werden.

Die in der Ausschreibung angegebenen Produkte sind Leitprodukte. Dem AN steht offen ein gleichwertiges Produkt oder Verfahren anzubieten.

Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist von AN zu erbringen.

Enthält die Leistungsbeschreibung bei einer Teilleistung eine Produktangabe mit Zusatz "oder gleichwertiger Art" und wird vom Bieter dazu eine Produktangabe verlangt, ist das Fabrikat (insbesondere Herstellerangabe und genaue Typenbezeichnung, bzw. Produktbezeichnung) anzugeben.

**Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden**  
**LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung**

---

0.15 Unfallverhütung, Baustellensicherheit

Gegen Beschädigung anderer Bauteile sowie zur Vermeidung der Gefährdung von Personen sind vom Auftragnehmer der Verkehrssitte entsprechende und zumutbare Vorkehrungen zutreffen (Abdeckungen, Hinweisschilder, Absperrungen und dergleichen).

Alle notwendigen Absicherungen, gemäß den Vorschriften der Berufsgenossenschaften, den Unfallverhütungsvorschriften, der Baustellenordnung und des ASIG, sowie nach Anordnung durch den SiGe-Koordinator sind eigenverantwortlich herzustellen und zu unterhalten.  
Die Kosten hierfür sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Ebenso wird besonderer Wert auf handwerklich einwandfreie Ausführung der Arbeiten, sowie auf ein ordentliches Erscheinungsbild der Baustelle zu jeder Bauphase gelegt.

0.16 Materialökologische Vorgaben

Es wird ausdrücklich die Einhaltung des Merkblattes zur Verwendung umweltfreundlicher Baustoffe, Bauteile und Bauarten gefordert.

Alle im Leistungsverzeichnis beschriebenen Baustoffe und Bauverfahren sind verbindlich. Alternative Baustoffe und Bauverfahren sind zu deklarieren und mit dem Bauherrn/der Objektüberwachung abzustimmen.

Für sämtliche verwendeten Kleber, Anstrichstoffe, Verfugungsmaterial und Versiegelungen sind rechtzeitig vor Anwendung die EG-Sicherheitsdatenblätter zur Freigabe beim Bauherrn vorzulegen.  
Dies gilt auch für Stoffe, die in der Arbeitstätte des AN auf zu liefernde Bauteile aufgebracht werden.  
Die Verwendung von nicht freigegebenen Stoffen bedeutet einen Mangel.

0.17 Baulärm

Für den Schutz gegen Baulärm gelten die Anforderungen des BIMSCHG, sowie die zusätzlichen landesrechtlichen Vorschriften.

**Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden**  
**LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung**

---

## ZTV Schreinerarbeiten

### Ausführung allgemein

-Alle sichtbaren Kanten sowie alle Kanten mit Bodenberührung (Sockelblenden, Seitenstollen bis zum Boden, etc.) der melaminharzbeschichteten Platten und der Spanplatten mit HPL-Schichtstoff sind mit einer 2 mm starken ABS-Kunststoffkante in Schichtstoff - bzw. Beschichtungsfarbe auszuführen.

-notwendige Montagestöße sind in den Positionen nicht ausgewiesen, diese sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren, in die Werkstattzeichnungen einzutragen und mit dem Architekten abzustimmen.

- Sämtliche Fachböden sind mit geeigneten Fachbodenhaltern zu versehen, sodass diese gegen Herausziehen gesichert sind, alle Fachböden verstellbar, falls nicht anders beschrieben, Fachbodenträger aus Metall,

-Grundsätzlich ist die Richtlinie über die Verwendung von Spanplatten hinsichtlich der Vermeidung unzumutbarer Formaldehydkonzentrationen in der Raumluft zu befolgen.

Beim Einbau von Spanplatten dürfen nur Platten der Emissionsklasse E1 verwendet werden.

Dementsprechend dürfen nur formaldehydfreie Tischlerplatten, Sperrholzplatten usw. eingebaut werden.

-Bei allen Schichtstoff- und Furnieroberflächen ist die erforderliche Beschichtung auf der Plattengegensseite (Gegenzug) mit vorzusehen und einzukalkulieren.

### Oberflächenbehandlung

Ofb 1:

Klarlackbeschichtung Holzbauteile und Furnieroberflächen

Grundierung Zwischen- und Schlußanstrich unter

Zugabe von ca. 8% Weißpigmentierung als UV-Schutz

Fa.ARTI Holzlacke und Beizen GmbH

PURCRYL Seidenmatt 06036

oder Produkt gleichwertiger Art

angebotenes Produkt:

.....  
(Hersteller /Fabrikat)

Grundsätzlich dürfen nur schadstoffarme Lacke und Beschichtungen entsprechend den Vergabegrundlagen des RAL-UZ 12a verwendet werden.

### Schlösser, Beschläge

-alle abschließbaren Fronten und Schubladen sind mit geeigneten Aufschraubschlössern

für Schließsystem SYMO 3000, Fa. Häfele oder gleichwertig,

inkl. Schließzylinder, Zylinderrosette, Schließblechen und Entnahmeschlüssel anzubieten.

- Drehstangenschloß für Profilstange aus Stahl D=8mm

**Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden**  
**LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung**

---

Fa. Häfele 224.65.600

zugl. Profilstange, Fanghaken, Stangenführung, Schließbolzen,  
inkl. Zylinderkern Fa. Häfele 210.40.620  
zugl. Zylinderrosette, Schließblechen und Entnahmeschlüssel .

-Topfscharniere in stabiler Metallausführung (Clippscharnier) 3D-verstellbar,

- Größe Griffloch D= 40 mm,

-Muschelgriffe Edelstahl Fa.Häfele Art. 1.223 oder gleichwertig

-Türen u. Schubladenblenden (Küche) mit integrierten Griffleisten  
Häfele Nr.126.27.904, Oberfläche silberfarben eloxiert E2/EV1

-Schubladen und Schübe mit Metallzargen,als Vollauszug, 3D-verstellbar, Schubladen herausnehmbar,  
Schubladenböden-und Wände aus MPX/Ofb1 nach Erfordernis, korrosionsgeschützte Ausführung mit  
Anschlagdämpfung und Schließautomatik, Auszugsicherung,

### **Sanitärgegenstände**

Lieferung und Einbau der aufgeführten Sanitärgegenstände und Armaturen ist Leistung des AN, die Lieferung hat mit allen für die Anschlußarbeiten notwendigen Zubehörteilen (Ablaufgarnitur etc.) zu erfolgen, der Anschluß der Gegenstände erfolgt bauseits.

### **LB 01 Schrank- und Schrankregalwände**

Materialien, Oberflächen,  
(falls nicht anders in der Pos. angegeben):

#### Schränke/ Regaleinsätze/ Regale

- Schrankkorpi,Unter-,Oberschrankkorpi und Fachböden (nicht sichtbar)  
sämtliche Teile, (außer Rückwand) in 19 mm Spanplatte V 100 E1, melaminharzbeschichtet weiß,  
Kanten mit ABS-Anleimer 2 mm, Farbe wie Schichtstoff bzw. Beschichtung  
Verleimung mit Hartholzdübeln,  
Rückwand in 10 mm Spanplatte V 100 E1, melaminharzbeschichtet weiß,

- Sockel mit höhenverstellbaren Füßen oder geeignetem Unterbau für Sockelhöhen bis 10 cm,

- Sockelleiste  
19 mm Spanplatte V 100 E1,  
0,8mm Schichtstoff anthrazit Fa. Resopal 10622-60 Ebony  
Eckstösse auf Gehrung,

-Schattenfuge bzw. Passleiste nach Wahl AN, schwarz

-Sichtbare Seiten, Mittelstollen, Ober-, Unter- und Fachböden  
19 mm Spanplatte V 100 E1,  
Oberfläche aus

**Weißtanne-Echtholz furnier 0,9 mm astfrei! ,  
und mit Echtholzleimer Weißtanne 2 mm,**  
Beschichtung Ofb 1,

**Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden**  
**LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung**

---

-Regalrückwände sichtbar aus 10 mm Spanplatte V100 E1  
Oberfläche Schichtstoff Fa. Polyrey B 070 Blanc Megeve FA,

- Fronten, Türen  
Einbau aufliegend,  
19 mm Stab-MdF-Platte bzw. Tipla -Platte ,  
**Weißtanne-Echtholz furnier 0,9 mm astfrei! ,  
und mit Echtholzumleimer Weißtanne 2 mm,**  
Grifflochausschnitt mit MPX-Platteneinsatz, bzw. Muschelgriff  
Beschichtung Ofb 1,

#### Kücheneinbauten (Gruppenräume)

-Schrankkorpi, Bodenaufdoppelung und Fachböden  
in 19 mm Spanplatte V 100 E1,  
-Rückwand (Unterschrankkorpus),  
in 10 mm Spanplatte V 100 E1,  
- alle Oberflächen melaminharzbeschichtet weiß,  
mit ABS-Anleimer 2mm, Farbe wie Schichtstoff  
Verleimung mit Hartholzdübeln,

- Fronten Oberschränke bzw. Türen  
Einbau aufliegend,  
19 mm Stab-MdF-Platte bzw. Tipla -Platte ,  
- Unterboden Oberschrank  
in 19 mm Spanplatte V 100 E1,  
-umlaufender Rahmen und Arbeitsplatte  
aus 38mm Spanplatte V100 E1,  
-Rückwand aus 19 mm Spanplatte V 100 E1,  
-alle Sichtflächen und Stirnkanten mit  
0,8mm Schichtstoff sichtbare Kanten  
mit 2 mm ABS-Umleimer in Schichtstofffarbe  
Fa. Polyrey G 013 Gris Averse FA,  
Stirnkanten (Rahmen/Arbeitsplatte)  
mit zusätzlichen Hartholzleimer (unter HPL-Oberfläche, bzw. überfurniert),

- Fronten Unter-und Seitenschränke bzw. Türen  
Einbau aufliegend,  
19 mm Stab-MdF-Platte bzw. Tipla -Platte ,  
**Weißtanne-Echtholz furnier 0,9 mm astfrei! ,  
und mit Echtholzumleimer Weißtanne 2 mm,**  
Grifflochausschnitt mit MPX-Platteneinsatz,  
Beschichtung Ofb 1,

#### Teeküche (Personalraum)

-alle Korpi und Fachböden  
in 19 mm Spanplatte V 100 E1,  
-Rückwand (Korpus),Bodenaufdoppelung in 10 mm Spanplatte V 100 E1,  
- alle Oberflächen melaminharzbeschichtet weiß,

**Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden**  
**LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung**

---

mit ABS-Anleimer 2mm, Farbe wie Schichtstoff  
Verleimung mit Hartholzdübeln,

- Fronten bzw. Türen der Unter- und Seitenschränke,  
Einbau aufliegend,  
19 mm Stab-MdF-Platte bzw. Tipla -Platte,  
**Weißtanne-Echtholz furnier 0,9 mm astfrei ,  
und mit Echtholzleimer Weißtanne 2 mm,**  
Beschichtung Ofb 1,

- Fronten bzw. Türen Oberschränke  
Einbau aufliegend,  
19 mm Stab-MdF-Platte bzw. Tipla -Platte ,  
- Unterboden Oberschrank  
in 19 mm Spanplatte V 100 E1,  
-umlaufender Rahmen und Arbeitsplatte  
aus 38mm Spanplatte V100 E1,  
-Rückwand über Arbeitsplatte aus 19 mm Spanplatte V 100 E1,  
-alle Sichtflächen und Stirnkanten mit  
0,8mm Schichtstoff sichtbare Kanten  
mit 2 mm ABS-Umleimer in Schichtstofffarbe  
Fa. Polyrey G 013 Gris Averse FA,  
Stirnkanten (Rahmen/Arbeitsplatte)  
mit zusätzlichen Hartholzleimer (unter HPL-Oberfläche, bzw. überfurniert),

- Sockel mit höhenverstellbaren Füßen oder geeignetem Unterbau für Sockelhöhen bis ca. 10 cm,

- Sockelleiste  
19 mm Spanplatte V 100 E1,  
0,8mm Schichtstoff anthrazit Fa. Resopal 10622-60 Ebony  
Eckstösse auf Gehrung

-Schattenfuge bzw. Passleiste nach Wahl AN, schwarz

### **LB 03 Garderoben**

Materialien, Oberflächen, Beschläge  
(falls nicht anders in der Pos. angegeben):

-die sichtbaren Kanten der Echtholz furniere bzw. Echtholzleimer der Sitzbank,  
Seitenstollen und Fächerkästen  
der Garderobe sind überfurniert auszuführen.

#### Sitzbank/Schuhfächer

- Sitzfläche und Seitenstollen  
in 28 mm Spanplatte V 100 E1,  
**Weißtanne-Echtholz furnier 0,9 mm astfrei! ,  
und mit Echtholzleimer Weißtanne 5 mm, überfurniert,**  
Beschichtung Ofb 1,  
-Schuhböden 19 mm Spanplatte V 100 E1, Oberseite Schichtstoff Fa. Resopal 10622-60 " Ebony"  
-Fächerrückwand 10 mm Spanplatte V 100 E1, Weißtanne furniert / Ofb 1  
Verleimung mit Hartholzdübeln,

**Projekt:** 061 **BV Bruder Konrad / Gernlinden**  
**LV:** 013 **Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung**

---

#### Garderobenrückwand

19 mm Spanplatte V 100 E1, Weißtanne furniert / Ofb 1

- Sockelleiste, bzw. Passleiste  
24 mm MPX Birke,  
Stirnseite mit 0,8mm Schichtstoff anthrazit  
Fa. Resopal 10622-60 " Ebony"  
Eckstösse auf Gehrung

#### Fächerkästen

Ober- Unterboden, Seitenstollen, Fächerboden  
in 19 mm Spanplatte V 100 E1,  
**Weißtanne-Echtholz furnier 0,9 mm astfrei ,  
und mit Echtholzleimer Weißtanne 5 mm, überfurniert,**  
Beschichtung Ofb 1,  
Rückwand in 10 mm Spanplatte V 100 E1, Weißtanne furniert / Ofb 1

Verleimung mit Hartholzdübeln,

#### **LB 04 Wandverkleidung Spielflur (mit LB 02 Schrankwand MZR)**

Materialien, Oberflächen  
(falls nicht anders in der Pos. angegeben):

-Beplankung mit großformatigem Plattenmaterial,

#### **brandschutztechnische Anforderung Plattenmaterial: Nicht brennbar A1 nach DIN 4102 und EN 13501-1**

Produkt / Hersteller:  
FIPRO S850 A1  
oder Produkt gleichwertiger Art  
angebotenes Produkt

.....  
empfohlenes Plattenformat 2500 x 1250 mm,

Oberfläche belegt mit Messerfurnier Weisstanne 1,2mm,  
bildmäßig gefügt,  
Verlegerichtung bzw. Orientierung horizontal  
Plattenverbindung und Befestigung unsichtbar befestigt mittels Nut-Kamm Verbindung,  
Plattenstöße als Haarfuge,  
Die Verkleidung ist absolut lot- und fluchtrecht einzubauen  
Maschinenschliff als Feinschliff im Durchlaufverfahren,

#### -Oberflächenbehandlung gemäß ZTV Ofb 1

Abrechnung nach tatsächlicher Ansichtsfläche Wandverkleidung,  
evtl. Verschnittanteil ist in den EP mit einzurechnen.

**Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden**  
**LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung**

---

## ZTV Stundenlohnarbeiten

Ausführung nur auf besondere Anordnung der Bauleitung. Die nachstehenden Verrechnungssätze sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und gelten unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden. (VOB/B § 2 Nr.3 gilt nicht).

Die Verrechnungssätze haben den tatsächlichen Lohn mit den Zuschlägen für Gemeinkosten, Gewinn, Sozialkassenbeiträge u. dergl., Leistungszulagen und Treueprämien, Lohn- und Gehaltsnebenkosten sowie Auslösungen, Wegegelder, Kosten der Familienheimfahrten, die vom AN zu tragenden Kosten für An- und Rückreise zur Baustelle, evtl. Schlechtwetterregelungen u. Ausfallzeitenschädigungen, sowie vermögenswirksame Leistungen zu enthalten. Zuschläge für tarifliche Erschwerniszuschläge, Mehrarbeits-, Sonn-, Feiertags-, Nacht- und Schichtarbeit sind gesondert nachzuweisen.

**Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden**  
**LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
<b>01</b>	<b>Schrank-Schrankregalwände</b>			
1	<p>* Normalpos. *</p> <p>Einbauschränk Gruppenraum 1 / 2</p> <p>Einbau vor Massivwand</p> <p>B/H/T = ca. 4,82 x 2,24 x 60 cm,</p> <p>Oberflächen und Materialien gemäß "ZTV Schreinerarbeiten"</p> <p>Ausführung u. Aufteilung gemäß beiliegender Zeichnung "SCHM 10-12 Schränk Gruppe 1/2" bestehend aus:</p>	2,000 St	.....	.....
	<p>*Unterbeschreibung 01 *</p> <p>Schränk als Aufsatzelement</p> <p>Abmessungen ca. B/H/T ca.120/ 154/ 60 cm, - Korpus - 2 aufschlagende Türen mit Griffloch - 1 Mittelstollen - 6 Fachböden</p>	2,000 St	.....	nur Einheitspreis
	<p>*Unterbeschreibung 02 *</p> <p>Schränk als Aufsatzelement</p> <p>Abmessungen ca. B/H/T ca.120/ 154/ 60 cm, - Korpus - 2 aufschlagende Türen mit Griffloch, abschliessbar - 1 Mittelstollen - 4 Fachböden - 1 Tür als Schreibtisch aufklappbar ca. 49/120 cm Plattenkanten gerundet, Platte aus MPX 19 mm,</p>			

Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden  
 LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
	<p>alle Sichtflächen und Kanten wie Fronten,</p> <p>Beschläge:            2 x Klappenscharnier            Fa. Häfele 342.66.730            od. glw.,            2 x Bremsklappenhalter mit Seilzug            Fa. Häfele 365.46.031 / 030            od glw.</p>	1,000 St	.....	nur Einheitspreis
	<p>*Unterbeschreibung 03 *</p> <p>Schrank            als Aufsatzelement</p> <p>Abmessungen ca.            B/H/T ca. 61/ 154/ 60 cm,            - Korpus            -1 zusätzliche Seitenwange rechts mit            Sichtfläche Weißtanne Echtholz furnier lt. ZTV,</p> <p>- 1 aufschlagende Tür mit Griffloch            - 2 festmontierte Fachböden            -zusätzliche Rückwand 21 mm            für Verzug und            Installation bauseitige ELT-Installation            inkl. bis zu 8 Bohrungen für Hohlraum Dosen,            Anzahl n. Angabe Fachbauleitung</p>	1,000 St	.....	nur Einheitspreis
	<p>*Unterbeschreibung 04 *</p> <p>Schrank            als Aufsatzelement</p> <p>Abmessungen ca.            B/H/T ca. 61/ 154/ 60 cm,            - Korpus</p> <p>- 1 aufschlagende Tür mit Griffloch            - 2 festmontierte Fachböden            - 1 verstellbarer Fachböden            - 1 festmontierte Blende ca. 12/61 cm            mit 2 Ausschnitten ca. 100/60 mm für bauseitiges            Lüftungsgerät,</p>			

Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden  
 LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
	- 2 Lüftungsgitter silber  -inkl. Bohrungen / Ausschnitt für bauseitiges Lüftungsgerät n. Angabe Fachbauleitung	1,000	St	.....	nur Einheitspreis
	*Unterbeschreibung 05 * Regalelement  B/H/T = ca. 482/70/60 bestehend aus:  - Korpus (Entfall unterer Boden) Rückwand verstärkt, Anschlagleiste für Rollkästen Anschlagleiste f. Schubläden  - 7 Mittelstollen - 8 Fachböden festmontiert	1,000	St	.....	nur Einheitspreis
	*Unterbeschreibung 06 * Rollkasten  für Nischenmaß B/H/T =ca.58/33/55 cm -Korpus aus 20 mm MPX-Platte Birke -Front 20mm MPX Birke mit Weißtanne Echtholz furnier 0,9mm inkl. Kanten 2mm , Griffloch,  mit je 4 Rollen Häfele Nr. 660.07.301 oder gleichwertig  Alle Oberflächen beschichtet Ofb 1 gemäß ZTV Schreinerarbeiten	8,000	St	.....	nur Einheitspreis

Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden  
 LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	--------------------	-------------------

Übertrag € .....

\*Unterbeschreibung 07 \*

Schublade

B/H/T =ca.28/33/43 cm  
 -Korpus aus 16 mm MPX-Birke Platte  
 -Front 16 mm Weißtanne- Vollholz  
 mit Einsatz aus Acrylglas 2 mm,  
 Griffschleife aus Kunststoff transparent  
 verschraubt

Alle Oberflächen beschichtet Ofb 1  
 gemäß ZTV Schreinerarbeiten

12,000 St ..... nur Einheitspreis

2 \* Normalpos. \*

Einbauschränk Gruppenraum 3

Einbau vor Massivwand

B/H/T = ca. 4,09 x 2,24 x 60 cm,

Oberflächen und Materialien gemäß  
 "ZTV Schreinerarbeiten"

Ausführung u. Aufteilung gemäß beiliegender Zeichnung  
 "SCHM 10-12 Schränk Gruppe 3"  
 bestehend aus:

1,000 St ..... .....

\*Unterbeschreibung 01 \*

Schränk  
 als Aufsatzelement

Abmessungen ca.  
 B/H/T ca.116 / 154/ 60 cm,  
 - Korpus  
 - 2 aufschlagende Türen mit Griffloch  
 - 1 Mittelstollen  
 - 6 Fachböden

1,000 St ..... nur Einheitspreis

Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden  
 LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag € .....

\*Unterbeschreibung 02 \*

Schrank  
als Aufsatzelement

Abmessungen ca.  
B/H/T ca. 116/ 154/ 60 cm,  
- Korpus  
- 2 aufschlagende Türen mit Griffloch, abschliessbar  
- 1 Mittelstollen  
- 4 Fachböden  
- 1 Tür als Schreibtisch aufklappbar ca. 49/120 cm  
Plattenkanten gerundet,  
Platte aus MPX 19 mm,  
alle Sichtflächen und Kanten wie Fronten,

Beschläge:  
2 x Klappenscharnier  
Fa. Häfele 342.66.730  
od. glw.,  
2 x Bremsklappenhalter mit Seilzug  
Fa. Häfele 365.46.031 / 030  
od glw.

1,000 St ..... nur Einheitspreis

\*Unterbeschreibung 03 \*

Schrank  
als Aufsatzelement

Abmessungen ca.  
B/H/T ca. 117 / 154/ 60 cm,  
- Korpus  
- Mittelstollen  
-1 zusätzliche Seitenwange rechts mit  
Sichtfläche Weißtanne Echtholz furnier lt. ZTV,

- 2 aufschlagende Tür mit Griffloch  
- 2 festmontierte Fachböden  
-zusätzliche Rückwand 21 mm  
für Verzug und  
Installation bauseitige ELT-Installation  
inkl. bis zu 8 Bohrungen für Hohlraum Dosen,  
Anzahl n. Angabe Fachbauleitung

1,000 St ..... nur Einheitspreis

**Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden**  
**LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag € .....

**\*Unterbeschreibung 04 \***

Schrank  
als Aufsatzelement

Abmessungen ca.  
B/H/T ca. 61- 35 / 154/ 60 cm,  
- Korpus konisch  
(Anpassung an bauseitige Wandschräge)

- 1 aufschlagende Tür mit Griffloch
- 2 festmontierte Fachböden
- 1 verstellbarer Fachböden
- 1 festmontierte Blende ca. 12/61 cm  
mit 2 Ausschnitten ca. 100/60 mm für bauseitiges  
Lüftungsgerät,
- 2 Lüftungsgitter silber, ca. 100/60 mm,
- 2 Bohrungen D= ca. 125 mm

-inkl. aller Bohrungen und Ausschnitte  
für bauseitiges Lüftungsgerät n. Angabe  
Fachbauleitung

1,000 St ..... nur Einheitspreis

**\*Unterbeschreibung 05 \***

Regalelement

B/H/T = ca. 409 /70/60  
bestehend aus:

- Korpus (Entfall unterer Boden)  
Rückwand verstärkt,  
Anschlagleiste für Rollkästen  
Anschlagleiste f. Schubläden
- 6 Mittelstollen
- 7 Fachböden festmontiert

1,000 St ..... nur Einheitspreis

Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden  
 LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag € .....

\*Unterbeschreibung 06 \*

Rollkasten

für Nischenmaß  
 B/H/T =ca.56/33/55 cm  
 -Korpus aus 20 mm MPX-Platte Birke  
 -Front 20mm MPX Birke mit  
 Weißtanne Echtholz furnier 0,9mm  
 inkl. Kanten 2mm ,  
 Griffloch,

mit je 4 Rollen Häfele Nr. 660.07.301  
 oder gleichwertig

Alle Oberflächen beschichtet Ofb 1  
 gemäß ZTV Schreinerarbeiten

7,000 St ..... nur Einheitspreis

\*Unterbeschreibung 07 \*

Schublade

B/H/T =ca.27/33/43 cm  
 -Korpus aus 16 mm MPX-Birke Platte  
 -Front 16 mm Weißtanne- Vollholz  
 mit Einsatz aus Acrylglas 2 mm,  
 Griffschlaufe aus  
 Kunststoff transparent o.ä  
 mit Blende verschraubt,

Alle Oberflächen beschichtet Ofb 1  
 gemäß ZTV Schreinerarbeiten

12,000 St ..... nur Einheitspreis

3

\* Normalpos. \*

Kinderküche Gruppenraum  
 Einbau über die gesamte Raumbreite bzw. Wandnische,

B/H/T = ca. 2,90 x 2,25 x 65 cm,  
 Arbeitsplattenhöhe 73 cm,

Oberflächen und Materialien gemäß  
 "ZTV Schreinerarbeiten"

Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden  
 LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
			Übertrag € .....	
	Ausführung u. Aufteilung gemäß beiliegender Zeichnung "SCHM 16-18 Küche Gruppe 1-3" bestehend aus:			
		3,000 St	.....	.....
	*Unterbeschreibung 01 * Schrank			
	Abmessungen ca. B/H/T ca.42/ 217/ 65cm, - Korpus - 1 aufschlagende Tür mit Griffloch - 5 Fachböden - 1 Fachboden festmontiert - Sockel verstellbar			
		2,000 St	.....	nur Einheitspreis
	*Unterbeschreibung 02 * Oberschrank			
	Abmessungen ca. B/H/T ca.102/ 36 / 65cm, - Korpus - 1 aufschlagende Türe mit Griffloch Ausführung als Klappe mit Beschlag Fa. Häfele HK-Beschlag FREE 90° Mod. A, Nr. 37291521 od.glw.			
		2,000 St	.....	nur Einheitspreis
	*Unterbeschreibung 03 * Spülen Unterschrank inkl. aller notwendigen Einschnitte und Bohrungen für Installationsanschlüsse, B/H/T ca.102/62/65cm, - Korpus - 1 Mittelstollen - 1 Fachböden - 2 aufschlagende Türen mit Griffloch - Sockel			

**Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden**  
**LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag € .....	
		1,000	St	.....	nur Einheitspreis
	*Unterbeschreibung 04 *				
	Unterschrank B/H/T ca. 42/62/65cm, - Korpus - 3 Schubladen mit Griffloch - 1 Besteckeinsatz aus Kunststoff 2,5mm - Sockel				
		1,000	St	.....	nur Einheitspreis
	*Unterbeschreibung 05 *				
	Unterschrank B/H/T ca.60/62/65cm, - Korpus - 1 aufschlagende Tür mit Griffloch - 1 Fachboden - Sockel				
		1,000	St	.....	nur Einheitspreis
	*Unterbeschreibung 06 *				
	Sockelblende clipsbar, Länge ca. 2,90 m, Höhe ca. 7 cm, Bodenabschluß mit Kunststoff Bodenprofil, Die Blende ist an die tatsächliche Höhe vor Ort einzupassen.				
		1,000	St	.....	nur Einheitspreis
	*Unterbeschreibung 07 *				
	Einschub bzw. Umfassungsrahmen für Kinderküche Abmessungen ca. B/H/T =ca. 204/121/65 cm				
	bestehend aus:				
	umlaufendem Rahmen aus Arbeitsplatte, Seitenwangen und Oberwangen, Ausführung der Eckverbindungen (4 Stück) als Gehrungsschnitte,				

Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden  
 LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Übertrag € .....

- Rückwand  
 Einbau der Rückwand in eingefräster Nut.

-inkl.Plattenausschnitte für Einbauspüle, Einhebelmischer und  
 Edelstahlkochstelle nach Herstellerangabe,

-Bohrungen f. Kabeldurchlässe bzw. bauseitigem  
 Notausschalter im Bereich d. Seitenwange,

Sämtliche Verbindungen des Rahmens sowie des  
 Rückwandpaneels mit Rahmen und Arbeitsplatte sind absolut  
 wasserfest auszuführen, eine zusätzliche Abdichtung zwischen  
 Arbeitsplatte und aufgehendem Rückwandpaneel ist nicht  
 vorgesehen.

1,000 St ..... nur Einheitspreis

\*Unterbeschreibung 08 \*  
 Oberschrank (Kinderküche)

Abmessungen ca.  
 B/H/T ca.196/ 40 / 36cm,  
 - Korpus  
 - 3 Stollen,  
 - 4 Fachböden  
 - 4 aufschlagende Türen ohne Griffe,  
 Türhöhe 42 cm,

-zusätzliche Bodenaufdoppelung Oberschrank  
 zum Einbau von 3 Einbaustrahler und 1 Doppelsteckdose

inkl. Bohrungen f. Halogen-Einbauleuchten,  
 sowie für Doppelsteckdose

1,000 St ..... nur Einheitspreis

\*Unterbeschreibung 09 \*  
 Domino-Ceran-Kochstelle  
 (2 Kochzonen)

Produkt / Hersteller:

Teka GKST 30 BASIC FB  
 Domino Glaskermik Kochfeld Rahmenlos

oder Produkt gleichwertiger Art

**Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden**  
**LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag € .....

Angebotenes Produkt / Hersteller

.....

ELT-Anschluß bauseits

inkl. Schutzreling aus V2a  
H=12 cm

1,000 St ..... nur Einheitspreis

**\*Unterbeschreibung 10 \***

Einfach-Einbauspüle  
 Chromnickelstahl 18/10 Bürstfinish  
 mit seitlichem Abtropfblech,  
 - inkl. Ablaufgarnitur,  
 - geeigneter Geruchsverschluss inkl. aller notwendigen  
 Anschlusstücke,  
 -Bohrung für Einhandmischer  
 -Installationsarbeiten

Produkt / Hersteller:  
 Fa.Rieber / Marilyn 100  
 Bestell-Nr. 72 01 13 01

oder Produkt gleichwertiger Art

Angebotenes Produkt / Hersteller

.....

1,000 St ..... nur Einheitspreis

**\*Unterbeschreibung 11 \***

Einhand-Spültischbatterie DN 15  
 mit Temperaturbegrenzer  
 inkl. Installation und Anschlußstücke

Produkt / Hersteller:  
 Fa. Grohe / Concetto  
 Einhand-Spültischbatterie, DN 15  
 Art. Nr.31132 001  
 mit Temperaturbegrenzer

**Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden**  
**LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
			Übertrag € .....	
	oder Produkt gleichwertiger Art			
	Angebotenes Produkt / Hersteller			
	.....			
		1,000 St	.....	nur Einheitspreis
	<b>*Unterbeschreibung 12 *</b>			
	Doppelabfallsammler für Spülenunterschrank 2 x 18 Liter, Bodenmontage, Handauszug			
	Produkt / Hersteller: Fa. Häfele Art. Nr. 502.70.220			
	oder Produkt gleichwertiger Art			
	Angebotenes Produkt / Hersteller			
	.....			
		1,000 St	.....	nur Einheitspreis
	<b>*Unterbeschreibung 13 *</b>			
	Handtuchhalter für Spülenunterschrank, 2-armig			
	Produkt / Hersteller: Fa. Häfele Art. Nr. 510.51.924			
	oder Produkt gleichwertiger Art			
		1,000 St	.....	nur Einheitspreis
	<b>*Unterbeschreibung 14 *</b>			
	LED-Einbauleuchten, Lieferung und Einbau in vorbeschriebene Oberschränke,			
	inkl. Installation, anschlussfertig, (ELT Anschluß bauseits),			

**Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden**  
**LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag € .....

Flächen-LED 1811 / 230 V  
 Osram Ledvance Downlight S  
 silber,

Häfele Nr 833.12.063  
 Warmweiß

oder Produkt gleichwertiger Art

3,000 St ..... nur Einheitspreis

4 \* Normalpos. \*  
 Regalelement mit Pinnwand  
 Personal

Regal:  
 B/H/T = ca. 394/76/40 cm,

Pinnwand  
 B/H/T = ca. 394/140/3 cm,

Oberflächen und Materialien gemäß  
 "ZTV Schreinerarbeiten"

Ausführung u. Aufteilung gemäß beiliegender Zeichnung  
 "SCHM 25-27 Regal Personal "

bestehend aus:

1,000 St ..... .....

\*Unterbeschreibung 01 \*  
 Regalelement

Abmessungen  
 B/H/T = ca. 394/76/40 cm,

Oberflächen und Materialien gemäß  
 "ZTV Schreinerarbeiten"

- Korpus
- 6 Mittelstollen
- 7 Fachböden fest montiert
- Sockel

Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden  
 LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag € .....

-1 Kabelauslass Kunststoff, D = ca. 60mm, silber  
 Hersteller/ Produkt: Fa. Häfele/ Art. 428.96.302  
 oder Produkt gleichwertiger Art

1,000 St ..... nur Einheitspreis

\*Unterbeschreibung 02 \*

Pinwand 3-teilig

Abmessung Gesamt  
 B/H/T = ca. 394/140/3 cm,

mit Eihängvorrichtung  
 unsichtbar an Wand befestigt,  
 bestehend aus:

-Trägerplatte aus Spanplatte 12 mm  
 mit umlaufender Hartholzleiste 24-24 mm,  
 Füllung aus Weichfaserplatte 12 mm,

- Bespannung aus OB-Filz 2 mm  
 anthrazit helle Melange

Hersteller:  
 Fa. Daimer  
 Adlzreiterstraße 23  
 80337 München  
 www.daimer-filze.de

od. glw.

1,000 St ..... nur Einheitspreis

\*Unterbeschreibung 03 \*

Sockelblende clipsbar,

Länge ca. 397cm,  
 Höhe ca. 8 cm,  
 Bodenabschluß mit Kunststoff Bodenprofil,  
 Die Blende ist an die tatsächliche Höhe vor Ort einzupassen.

**Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden**  
**LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
			Übertrag € .....	.....
		1,000 St	.....	nur Einheitspreis
	*Unterbeschreibung 04 *			
	Passleiste 2 x Einzellänge ca.84 cm, Breite ca.1cm, Die Leiste ist an die tatsächliche Höhe vor Ort einzupassen.			
		1,000 psch	.....	nur Einheitspreis
5	* Normalpos. *			
	Schrank Lagerraum mit Garderobe Einbau über die gesamte Raumbreite			
	B/H/T = ca. 266/217/40-62 cm,			
	Korpus, Fachböden und alle Sichtoberflächen / Türen melaminharzbeschichtet weiß, Kanten mit Schichtstoff-Umleimer weiß			
	Ausführung u. Aufteilung gemäß beiliegender Zeichnung "SCHM 28-30 Schrank Lagerraum"			
	bestehend aus:			
		1,000 St	.....	.....
	*Unterbeschreibung 01 *			
	Schrank / Papierlager			
	Abmessungen ca. B/H/T ca.90/ 217/ 62cm,			
	- Korpus - 2 aufschlagende Türen mit Griffloch - 7 Fachböden - 2 Fachböden festmontiert Fachböden verstärkt - Sockel			
		1,000 St	.....	nur Einheitspreis

Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden  
 LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag € .....

**\*Unterbeschreibung 02 \***

Garderobenschrank mit Regal

Abmessungen ca.  
 B/H/T ca.172/ 217/ 40-62 cm,  
 (reduzierte Schranktiefe vor bauseitiger  
 Trockenbau-Abkofferung ca. 70/20 cm),

- Korpus, Tiefe 62 cm (Garderobe) und 40 cm (Regal)
- 2 Mittelstollen
- 2 Seitenstollen
- Regal mit 8 Fachböden  
 und 4 festmontierten Fachböden

- 2 absperrbare Kleinfächer 43/33 cm  
 Türen einschlagend mit Griffloch,

- Garderobe mit 1 Fachboden festmontiert
- 1 Garderobenstange, L =ca. 100 cm
- Sockel

1,000 St ..... nur Einheitspreis

**\*Unterbeschreibung 03 \***

Sockelblende clipsbar,

Länge ca. 266 cm,

Höhe ca. 7 cm,

Bodenabschluß mit Kunststoff Bodenprofil,

Die Blende ist an die tatsächliche Höhe vor Ort einzupassen.

1,000 St ..... nur Einheitspreis

**\*Unterbeschreibung 04 \***

Passleiste

2 x Einzellänge ca. 217 cm,

Breite ca.1cm,

Die Leiste ist an die tatsächliche Höhe vor Ort einzupassen.

1,000 psch ..... nur Einheitspreis

**Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden**  
**LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag € .....

6	<p>* Normalpos. *</p> <p>Schrank                      Gruppennebenraum 1/2/3                      Einbau über die gesamte Raumbreite bzw. Wandnische,</p> <p>B/H/T = ca. 353/217/46 cm,</p> <p>Oberflächen und Materialien gemäß                      "ZTV Schreinerarbeiten"</p> <p>Ausführung u. Aufteilung gemäß beiliegender Zeichnung                      "SCHM 19-2 Regal Gruppennebenraum 1-3"</p> <p>bestehend aus:</p>	3,000 St	.....	.....
---	--	----------	-------	-------

**\*Unterbeschreibung 01 \***

Schrank  
 als Aufsatzelement für nachfolgend  
 beschriebenes Regal

Abmessungen ca.  
 B/H/T ca.118/144/46 cm,

- Korpus
- 1 Mittelstollen
- 2 aufschlagende Türen mit Griffloch
- 6 Fachböden
- Sockel

3,000 St ..... nur Einheitspreis

**\*Unterbeschreibung 02 \***

Regalelement

B/H/T = ca. 553/73/46  
 bestehend aus:

- Korpus
- 5 Mittelstollen
- 6 Fachböden festmontiert
- Sockel

**Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden**  
**LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
			Übertrag € .....	.....
		1,000 St	.....	nur Einheitspreis
	*Unterbeschreibung 03 *			
	Sockelblende clipsbar,			
	Länge ca. 357 cm			
	Höhe ca. 7 cm,			
	Bodenabschluß mit Kunststoff Bodenprofil,			
	Die Blende ist an die tatsächliche Höhe vor Ort einzupassen.			
		1,000 St	.....	nur Einheitspreis
	*Unterbeschreibung 04 *			
	Passleiste			
	Einzellänge ca.224 cm,			
	B =ca. 1cm, schwarz nach Wahl AN ,			
	für Schattenfuge Wand/ Korpus			
	Die Leiste ist an die tatsächliche Höhe vor Ort einzupassen.			
		1,000 psch	.....	nur Einheitspreis
7	* Normalpos. *			
	Schrank			
	Mehrzweckraum			
	B/H/T = ca. 462/250/41-61 cm,			
	Oberflächen und Materialien gemäß			
	"ZTV Schreinerarbeiten"			
	Einbau in Verbindung mit Holz-Glaswand aus LB 02			
	Ausführung u. Aufteilung gemäß beiliegender Zeichnung			
	"SCHM 07-09 Holz-Glaswand-Mehrzweckraum"			
	bestehend aus:			
		1,000 St	.....	.....

**Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden**  
**LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	--------------------	-------------------

Übertrag € .....

**\*Unterbeschreibung 01 \***

Schrank  
 Abmessungen ca.  
 B/H/T ca.154/ 250/ 61 cm,  
  
 - Korpus mit Sockel und Sockelblende,  
 zurückgesetzter Oberblende,  
 Oberfläche Sockel wie Türfronten,  
 - Mittelstollen  
 - 2 aufschlagende Türen mit Griffmulde V2a  
 abschliessbar,  
 - 1 Fachboden D =30 mm, fest montiert  
 - 4 Fachböden

2,000 St ..... nur Einheitspreis

**\*Unterbeschreibung 02 \***

Schrank  
  
 Abmessungen ca.  
 B/H/T ca. 77/ 250/ 41 cm,  
 - Korpus mit Sockel und Sockelblende,  
 zurückgesetzter Oberblende,  
 Oberfläche Sockel wie Türfronten,  
 -1 Seitenwange mit  
 Sichtfläche Weißtanne Echtholz furnier lt. ZTV,  
  
 - 1 aufschlagende Tür mit Griffmulde V2a  
 - 2 festmontierte Fachböden  
 - 2 verstellbare Fachböden  
 -zusätzliche Rückwand 21 mm  
 für Verzug und  
 Installation bauseitige ELT-Installation  
 inkl. bis zu 8 Bohrungen für Hohlraumdosens,  
 Anzahl n. Angabe Fachbauleitung

1,000 St ..... nur Einheitspreis

**\*Unterbeschreibung 03 \***

Schrank  
  
 Abmessungen ca.  
 B/H/T ca. 77/ 250/ 41 cm,  
 - Korpus

**Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden**  
**LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
	-1 Seitenwange mit Sichtfläche Weißtanne Echtholz furnier lt. ZTV,				
	- 1 aufschlagende Tür mit Griffmulde V2a				
	- 2 festmontierte Fachböden				
	- 3 Fachböden verstellbar				
		1,000	St	.....	nur Einheitspreis
8	* Normalpos. * Teeküche Personalraum mit Schrank Einbau über die gesamte Raumbreite bzw. Wandnische,  B/H/T = ca. 397/216/65cm, Arbeitsplattenhöhe 91cm,  Oberflächen und Materialien gemäß "ZTV Schreinerarbeiten"  Ausführung u. Aufteilung gemäß beiliegender Zeichnung "SCHM 22-24 Teeküche mit Schrank Personal"  bestehend aus:				
		1,000	St	.....	.....
	*Unterbeschreibung 01 * Schrank  Abmessungen ca. B/H/T ca.102 / 216/ 65cm, - Korpus - 2 aufschlagende Türen mit Griffmulde V2a eine Tür mit Anschlagleiste - 2 Fachböden, - 1 Fachboden festmontiert alle Fachböden verstärkt  -Sockel verstellbar				
		1,000	St	.....	nur Einheitspreis

**Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden**  
**LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag € .....

**\*Unterbeschreibung 02 \***

Schrank

Abmessungen ca.

B/H/T ca. 51 / 216/ 65cm,

- Korpus

- 1 aufschlagende Tür mit Griffmulde V2a

- 5 Fachböden,

- 1 Fachboden festmontiert

-Sockel verstellbar

1,000 St ..... nur Einheitspreis

**\*Unterbeschreibung 03 \***

Unterschrank

B/H/T ca. 60/79/65cm,

- Korpus

- 2 Schubladen mit Griffmulde V2a

- 1 Besteckeinsatz aus Kunststoff 2,5mm

- 1 Auszug mit Griffmulde V2a

- Sockel

1,000 St ..... nur Einheitspreis

**\*Unterbeschreibung 04 \***

Unterschrank

B/H/T ca. 60/79/65cm,

- Korpus

- 1 aufschlagende Tür mit Griffmulde V2a

- 1 Fachboden

- Sockel

1,000 St ..... nur Einheitspreis

**\*Unterbeschreibung 05 \***

Spülen Unterschrank

inkl. aller notwendigen Einschnitte und Bohrungen

für Installationsanschlüsse,

B/H/T ca. 60/79/65cm,

- Korpus

- 1 aufschlagende Tür Griffmulde V2a

Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden  
 LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
			Übertrag € .....	
	- Sockel	1,000 St	.....	nur Einheitspreis
	*Unterbeschreibung 06 * Oberschrank  B/H/T ca.232/ 67/ 38 cm, - Korpus mit 3 Mittelstollen - 4 Fachböden - 4 aufschlagende Türen ohne Griffe, Türhöhe 69 cm,  -zusätzliche Bodenaufdoppelung Oberschrank zum Einbau von Einbaustrahler  inkl.3 Bohrungen f. Halogen-Einbauleuchten	1,000 St	.....	nur Einheitspreis
	*Unterbeschreibung 07 * Sockelblende clipsbar,  Länge ca. 3,97 cm, Höhe ca. 8 cm, Bodenabschluß mit Kunststoff Bodenprofil, Die Blende ist an die tatsächliche Höhe vor Ort einzupassen.	1,000 St	.....	nur Einheitspreis
	*Unterbeschreibung 08 * 2 Stk. Passleisten Einzellänge ca. 216 cm Breite ca. 1cm, Die Leiste ist an die tatsächliche Höhe vor Ort einzupassen.	1,000 psch	.....	nur Einheitspreis

Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden  
 LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag € .....

**\*Unterbeschreibung 09 \***

Arbeitsplatte bzw. Umfassungsrahmen  
 B/T/H = ca.240/65/137cm  
 bestehend aus:

umlaufendem Rahmen aus Arbeitsplatte, Seitenwangen und  
 Sturzwange,  
 Ausführung der Eckverbindungen (4 Stück)  
 als Gehrungsschnitte,

- Rückwandpaneel  
 Einbau der Rückwand in eingefräster Nut.

-inkl.Plattenausschnitte für Einbauspüle, Einhebelmischer nach  
 Herstellerangabe,

-Bohrungen f. Kabeldurchlässe bzw. 2 Doppelsteckdosen in  
 Rückwandpaneel,

Sämtliche Verbindungen des Rahmens sowie des  
 Rückwandpaneels mit Rahmen und Arbeitsplatte sind absolut  
 wasserfest auszuführen, eine zusätzliche Abdichtung zwischen  
 Arbeitsplatte und aufgehendem Rückwandpaneel ist nicht  
 vorgesehen.

1,000 St ..... nur Einheitspreis

**\*Unterbeschreibung 10 \***

Integrierbares Unterbau - Kühlgerät

Fa.Siemens  
 Typ KU15LA 65, Energie-Effizienzkl.A+  
 oder Produkt gleichwertiger Art

Angebotenes Produkt / Hersteller

.....

- inkl. Frontplatte mit Griffleiste,

1,000 St ..... nur Einheitspreis

**Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden**  
**LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag € .....

**\*Unterbeschreibung 11 \***

Integrierbarer Einbau -Backofen  
mit Heißluftbetrieb,

Fa.Siemens  
Typ IQ 300 / HB 20AB 520  
oder Produkt gleichwertiger Art

Angebotenes Produkt / Hersteller

.....

- inkl. Frontplatte mit Griffleiste,

3,000 St ..... nur Einheitspreis

**\*Unterbeschreibung 12 \***

Runde Einfach-Einbauspüle,  
mit rundem Einbau-Abtropf,  
Chromnickelstahl 18/10 Bürstfinish  
- inkl. Ablaufgarnitur,  
- geeigneter Geruchsverschluss inkl. aller notwendigen  
Anschlussstücke,  
-Installationsarbeiten

Produkt / Hersteller:  
Fa.Rieber / Set E 39  
Bestell-Nr. 72 01 40 01

oder Produkt gleichwertiger Art

Angebotenes Produkt / Hersteller

.....

1,000 St ..... nur Einheitspreis

**\*Unterbeschreibung 13 \***

Einhand-Spültischbatterie DN 15  
mit Temperaturbegrenzer  
inkl. Installation und Anschlußstücke

Produkt / Hersteller:

**Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden**  
**LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
			Übertrag €	.....
	Fa. Grohe / Concetto Einhand-Spültischbatterie, DN 15 Art. Nr.31132 001 mit Temperaturbegrenzer  oder Produkt gleichwertiger Art  Angebotenes Produkt / Hersteller  .....	1,000 St	.....	nur Einheitspreis
	*Unterbeschreibung 14 * Doppelabfallsammler für Spülenunterschrank 2 x 18 Liter, Bodenmontage, Handauszug  Produkt / Hersteller: Fa. Häfele Art. Nr. 502.70.220  oder Produkt gleichwertiger Art  Angebotenes Produkt / Hersteller  .....	1,000 St	.....	nur Einheitspreis
	*Unterbeschreibung 15 * Handtuchhalter für Spülenunterschrank, 2-armig  Produkt / Hersteller: Fa. Häfele Art. Nr. 510.51.924  oder Produkt gleichwertiger Art	1,000 St	.....	nur Einheitspreis

**Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden**  
**LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag € .....

\*Unterbeschreibung 16 \*

LED-Einbauleuchten,  
 Lieferung und Einbau in vorbeschriebene  
 Oberschränke,

inkl. Installation, anschlussfertig,  
 (ELT Anschluß bauseits),

Flächen-LED 1811 / 230 V  
 Osram Ledvance Downlight S  
 silber,

Häfele Nr 833.12.063  
 Warmweiß

oder Produkt gleichwertiger Art

3,000 St ..... nur Einheitspreis

<b>Summe</b>	<b>01</b>	<b>Schrank-Schrankregalwände</b>	<b>.....</b>
--------------	-----------	----------------------------------	--------------

Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden  
 LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
02	<b>Holz-Glaswand Mehrzweckraum</b>			
9	<p>Holz-Glas-Wand Mehrzweckraum,</p> <p>Ausführung und Montage in Verbindung mit Wandverkleidung LB 04 und Schrankeinbau MZR LB 1 / Pos. 7</p> <p>Oberflächen und Materialien gemäß "ZTV Schreinerarbeiten"</p> <p>Ausführung gemäß Werk- und Detailpläne            "SCHM 02-03 Wandverkleidung Spielflur"            "SCHM 07-09 Holz-Glaswand Mehrzweckraum"</p> <p>Gesamtabmessung Wand            B x H ca. 7,65 x 3,0 m</p> <p>bestehend aus:</p> <p>-2 Holz-Glas-Elemente            B x H = ca. 150 x 250 cm,            aus vierseitig umlaufendem Holzrahmen ca. 65/65 mm mit Glashalteleiste,            oberers Rahmenprofil mit Nut und Halteleiste zur Aufnahme Verglasung Glasoberlicht,            Oberfläche Weißtanne furniert gemäß ZTV / OFB 1,            Befestigung an MW verputzt und Holzkonstruktion,</p> <p>- Glasoberlicht durchlaufend,            L x H x T = ca. 765 x 48 cm,            ca. 3 Ganzglasstöße,            mit unterem, horizontalem Rahmenprofil im Bereich Holzständerwand,            Abmessungen ca. 6,5/6,5/462 cm m. Glashalteleiste,</p> <p>Rahmenprofil Deckenanschluss über die gesamte Wandlänge mit Alu-U Profil 15/20/15/2 mm, Länge ca. 765 cm,            Einbau in bauseitige Gipskartondecke an Holz-UK bauseits,</p> <p>-Holzständerwand beidseitig beplankt,            Grundriss U-förmig,            (zugleich Einbaunische für Einbauschränk MZR aus LB 01 / Pos. 7),</p> <p>Abmessungen            B/H/T = ca. 462 x 250 x 29,5 cm,            Wandstärke inkl. Beplankung 90 mm.</p>			

Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden  
 LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

- Unterkonstruktion aus KVH ca. 50/50 mm nach Wahl AN für  
 nachfolgend beschriebene Beplankung,  
 inkl. Ausbildung aller Innen- und Aussenecken,  
 oberer Wandabschluss mit durchlaufendem Kantholz  
 460 x 30 x 6 cm,  
 zur Aufnahme Rahmenprofil Glasoberlicht,

-50 mm Hohlraumbedämpfung  
 Fa. Isover Akustic SSP 2  
 od glw.,  
 Befestigung abrutschsicher n. Wahl AN,

-flurseitige Beplankung vorbeschriebener Unterkonstruktionen  
 mit Plattenmaterial wie Wandverkleidung aus LB04,  
 unsichtbar befestigt,  
 Aussenecken auf Gehrung, Kanten gerundet D=2 mm,

**Anforderung:**  
**Nicht brennbar A1 nach DIN 4102 und EN 13501-1**

Produkt / Hersteller:  
 FIPRO S850 A1  
 oder Produkt gleichwertiger Art  
 angebotenes Produkt

Sichtbare Kanten mit Echtholzanleimer Weisstanne 2 mm  
 /Ofb1, sowie mit Kantenrundung (ca. 2mm),  
 Sockelausbildung wie Wandverkleidung aus LB 04,

-raumseitige, nicht sichtbare Beplankung der vorbeschriebenen  
 Unterkonstruktion vollflächig mit NF-Spanplatten D= 21 mm / v  
 100 E1

-Verglasung Oberlicht und Holz-Glas-Elemente mit  
 ESG/VSG D= ca. 12 mm,  
 geforderter Schalldämmwert Glas min 39 DB,  
 inkl. dauerelastische Abfugungen,

1,000 St

**Summe** **02** **Holz-Glaswand Mehrzweckraum**

Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden  
 LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
03	<b>Garderoben</b>			
10	<p>Kindergarderobe</p> <p>Einbau in Nischen der Wandverkleidung aus LB 04            Befestigung an Massivwand aus Mauerwerk,</p> <p>Nische: L/H/T = ca. 143/141/ 23,5 cm,</p> <p>Oberflächen und Materialien gemäß            "ZTV Schreinerarbeiten"</p> <p>Ausführung gemäß Werk- und Detailpläne            "SCHM 02-03 Wandverkleidung Spielflur"            "SCHM 04-06 Garderobe Spielflur"</p> <p><u>Sitzbank</u></p> <p>L/H/T = ca. 143/34/38 cm            - Sitzfläche, T= ca. 35 cm            - 2 Seitenstollen H/T = ca.31,5/ 38 cm            - Schuhboden T= ca. 38 cm            - Schuhboden T = ca. 26 cm            - 2 Mittelstollen H/T = ca. 36 / cm            - Rückwand H =ca.25,5 cm,</p> <p><u>Rückwand</u></p> <p>- Rückwand 16 mm Spanplatte,            Oberfläche Furnier Weißtanne / Ofb 1            B/H ca. 143/80 cm            inkl. UK, unsichtbar befestigt,</p> <p>- Sockelblende aus MPX Birke, H= ca. 2,5 cm (dreiseitig),            Farbe schwarz</p> <p>Der Übergang Sitzfläche auf Seitenstollen ist auf Gehrung            auszuführen.            Eckstösse Sockelblende auf Gehrung,</p> <p><u>Fächerkästen</u></p> <p>L/H/T = ca. 143 / 27 / 23 cm            - Oberboden, Unterboden T= ca. 23 cm            - 2 Seitenstollen H/T = ca.27 / 23cm            - 5 Mittelstollen            H/T = ca. 23 /21 cm            - Rückwand H =ca.23 cm            - 6 x Ablageboden (Elternpost) B/T= 21,5 / 21 cm            - 6 x 3-fach Garderobenhaken Fa. Häfele 846.52.808 od glw.</p>			

Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden  
 LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
	- 6 Weißtannevollholzwürfel für Erkennungsschilder 38/38/38 mm  - <u>Oberflächenbehandlung gemäß ZTV OfB1</u>  Die Übergänge bzw. Ecken von Ober- und Unterboden mit den Seitenstollen sind auf Gehrung auszuführen.	3,000 St	.....	.....
11	Kindergarderobe wie zuvor, jedoch  <u>Sitzbank</u>  L/H/T = ca. 284/34/38 cm - Sitzfläche, T= ca. 35 cm - 2 Seitenstollen H/T = ca.31,5/ 38 cm - Schuhboden T= ca. 38 cm - Schuhboden T = ca. 26 cm - 5 Mittelstollen H/T = ca. 36 / cm - Rückwand H =ca.25,5 cm,  <u>Rückwand</u> - Rückwand 16 mm Spanplatte, Oberfläche Furnier Weißtanne, B/H ca. 284/80 cm inkl. UK, unsichtbar befestigt,  - Sockelblende aus MPX Birke, H= ca. 2,5 cm (dreiseitig), Farbe schwarz  Der Übergang Sitzfläche auf Seitenstollen ist auf Gehrung auszuführen. Eckstösse Sockelblende auf Gehrung,  <u>Fächerkästen</u> L/H/T = ca. 284 / 27 / 23 cm - Oberboden, Unterboden T= ca. 23 cm - 2 Seitenstollen H/T = ca.27 / 23cm -11 Mittelstollen H/T = ca. 23 /21 cm - Rückwand H =ca.23 cm - 12 x Ablageboden (Elternpost) B/T= 21,5 / 21 cm - 12 x 3-fach Garderobenhaken Fa. Häfele 846.52.808 od glw.  - 12 Weißtannevollholzwürfel für Erkennungsschilder 38/38/38 mm  Die Übergänge bzw. Ecken von Ober- und Unterboden mit den			

Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden  
 LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Seitenstollen sind auf Gehrung auszuführen.

		1,000 St	.....	.....
--	--	----------	-------	-------

12 Kindergarderobe wie Pos. 11, jedoch

Sitzbank

L/H/T = ca. 449/34/38 cm  
 - Sitzfläche, T= ca. 35 cm  
 - 2 Seitenstollen H/T = ca.31,5/ 38 cm  
 - Schuhboden T= ca. 38 cm  
 - Schuhboden T = ca. 26 cm  
 - 8 Mittelstollen H/T = ca. 36 / cm  
 - Rückwand H =ca.25,5 cm,

Rückwand

- Rückwand 16 mm Spanplatte, Oberfläche Furnier Weißtanne,  
 B/H ca. 449/80 cm  
 inkl. UK, unsichtbar befestigt,

- Sockelblende aus MPX Birke, H= ca. 2,5 cm (dreiseitig),  
 Farbe schwarz

Der Übergang Sitzfläche auf Seitenstollen ist auf Gehrung  
 auszuführen.

Eckstösse Sockelblende auf Gehrung,

Fächerkästen

L/H/T = ca. 449 / 27 / 23 cm  
 - Oberboden, Unterboden T= ca. 23 cm  
 - 2 Seitenstollen H/T = ca.27 / 23cm  
 -18 Mittelstollen  
 H/T = ca. 23 /21 cm  
 - Rückwand H =ca.23 cm  
 - 19 x Ablageboden (Elternpost) B/T= 21,5 / 21 cm  
 - 19 x 3-fach Garderobenhaken Fa. Häfele 846.52.808 od glw.

- 19 Weißtannevollholzwürfel für Erkennungsschilder  
 38/38/38 mm

Die Übergänge bzw. Ecken von Ober- und Unterboden mit den  
 Seitenstollen sind auf Gehrung auszuführen.

		1,000 St	.....	.....
--	--	----------	-------	-------

Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden  
 LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag € .....

13 Kindergarderobe wie Pos. 11, jedoch

Sitzbank

L/H/T = ca. 623/34/38 cm  
 - Sitzfläche, T= ca. 35 cm  
 - 2 Seitenstollen H/T = ca.31,5/ 38 cm  
 - Schuhboden T= ca. 38 cm  
 - Schuhboden T = ca. 26 cm  
 - 12 Mittelstollen H/T = ca. 36 / cm  
 - Rückwand H =ca.25,5 cm,

Rückwand

- Rückwand 16 mm Spanplatte, Oberfläche Furnier Weißtanne,  
 B/H ca. 623/80 cm  
 inkl. UK, unsichtbar befestigt,

- Sockelblende aus MPX Birke, H= ca. 2,5 cm (dreiseitig),  
 Farbe schwarz

Der Übergang Sitzfläche auf Seitenstollen ist auf Gehrung  
 auszuführen.  
 Eckstösse Sockelblende auf Gehrung,

Fächerkästen

L/H/T = ca. 449 / 27 / 23 cm  
 - Oberboden, Unterboden T= ca. 23 cm  
 - 2 Seitenstollen H/T = ca.27 / 23cm  
 -25 Mittelstollen  
 H/T = ca. 23 /21 cm  
 - Rückwand H =ca.23 cm  
 - 26 x Ablageboden (Elternpost) B/T= 21,5 / 21 cm  
 - 26 x 3-fach Garderobenhaken Fa. Häfele 846.52.808 od glw.

- 26 Weißtannevollholzwürfel für Erkennungsschilder  
 38/38/38 mm

Die Übergänge bzw. Ecken von Ober- und Unterboden mit den  
 Seitenstollen sind auf Gehrung auszuführen.

1,000 St ..... ..

14 Bilderleisten liefern und montieren  
 Alu farblos eloxiert mit eingelegten  
 Klemmstäben aus Kunststoff ,  
 liefern und montieren  
 in verschiedenen Einzellängen von

**Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden**  
**LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
	<p>ca. 1 bis 5 m, mit Endkappen und insgesamt 30 Aufhängehaken aus Leichtmetall</p> <p>Produkt Aufhängeschiene Planofix</p> <p>Fa. AGEPA Seestr.45 CH-8702 Zollikon Tel +41 1 391 36 00</p> <p>oder Produkt gleichwertiger Art</p> <p>angebotenes Produkt</p> <p>.....</p>			Übertrag € .....
		20,000 m	.....	.....
15	<p>Lieferung und Montage Möbeltresor</p> <p>für Rückwandverankerung für Dokumente bis DIN A4, Sicherheitsstufe A</p> <p>Fa. Burg Wächter Modell H3E</p> <p>oder Produkt gleichwertiger Art</p> <p>angebotenes Produkt</p> <p>.....</p>			
		1,000 St	.....	.....
<b>Summe</b>	<b>03 Garderoben</b>			.....

**Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden**  
**LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
<b>04</b>	<b>Wandverkleidung</b>			
16	<p>Unterkonstruktion für Wandverkleidung aus Platten, befestigt an bauseitiger Massivwand aus Mauerwerk,</p> <p>Montage in Verbindung mit Einbau-Garderoben aus LB 03 und bauseitigen Türöffnungen, Oberer Abschluß als frei auskragendes Plattenende mit zurückversetzter UK für Lichtgraben / indirekte Beleuchtung (Leuchtmittel bauseits),</p> <p>Höhe Wandverkleidung ca. 2,50 m inkl. Sockel,</p> <p>Oberflächen und Materialien gemäß "ZTV Schreinerarbeiten"</p> <p>Ausführung gemäß Werk- und Detailpläne "SCHM 02-03 Wandverkleidung Spielflur" "SCHM 04-06 Garderobe Spielflur"</p> <p>bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterkonstruktion nach Wahl AN für nachfolgend beschriebene Beplankung,</li> </ul> <p><b>Gesamtkonstruktionstiefe ca. 235 mm (inkl. Beplankung),</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-50 mm Hohlraumbedämpfung                      Fa. Isover Akustic SSP 2                      od glw.,                      Befestigung abrutschsicher n. Wahl AN,</li> </ul> <p>befestigt an bauseitiger Ziegelwand unter Verwendung von geeigneten und bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln,                      Ausgleich von Unebenheiten mit systemgeeigneten Abstandhalter bzw. nach Wahl AN.                      Die gesamte Unterkonstruktion ist planeben auszurichten.                      Verwendet werden darf nur Material ohne schadstoffhaltige Substanzen.</p> <p>Abrechnung nach Ansichtsfläche Wandverkleidung</p>	65,000 m <sup>2</sup>	.....	.....

Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden  
 LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag € .....

17

Beplankung der  
Wandverkleidung

Wandhöhe bis ca. 2,50 m (inkl. Sockelleiste)  
befestigt an zuvor beschrieben Unterkonstruktionen,

Ausführung gemäß Werk- und Detailpläne  
"SCHM 02-03 Wandverkleidung Spielflur"  
"SCHM 04-06 Garderobe Spielflur"

bestehend aus:

-Beplankung vorbeschriebener Unterkonstruktionen mit

Plattenmaterial,

**Anforderung:**

**Nicht brennbar A1 nach DIN 4102 und EN 13501-1**

Produkt / Hersteller:  
FIPRO S850 A1  
oder Produkt gleichwertiger Art  
angebotenes Produkt

.....  
Oberer Abschluß als frei auskragendes Plattenende  
mit zurückversetzter UK für Lichtgraben / indirekte Beleuchtung  
(Leuchtmittel und ELT- Anschluß bauseits),

Sichtbare Kanten mit Echtholzleimer  
Weisstanne 2 mm sowie mit  
Kantenrundung (ca. 2mm),

Stärke 19 mm,  
Plattenformat 2500 x 1250 mm,

Oberfläche belegt mit Messerfurnier Weisstanne 1,2 mm,  
bildmäßig gefügt,

Verlegerichtung bzw. Orientierung horizontal

Plattenverbindung und Befestigung unsichtbar befestigt mittels  
Nut-Kamm Verbindung od. nach Wahl AN,  
Plattenstöße als Haarfuge,

Die Verkleidung ist absolut lot- und fluchtrecht einzubauen,

**Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden**  
**LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
			Übertrag € .....	
	Maschinenschliff als Feinschliff im Durchlaufverfahren,  -Oberflächenbehandlung gemäß ZTV OfB1  Abrechnung nach tatsächlicher Ansichtsfläche Wandverkleidung,  evtl. Verschnittanteil ist in den EP mit einzurechnen.	65,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
18	Zulage für zuvor beschriebene Wandverkleidung für das Herstellen von Aussparungen-/ Wandnischen für Garderoben aus LB 03,  Abmessungen H x B x T ca. 141 x 143 cm x 23,5 cm,  inkl. anpassen der Unterkonstruktion und senkrechter Laibungsverkleidung beidseitig,  Die sichtbaren Kanten sind mit mit Echtholzleimer Weißtanne 2 mm sowie mit Kantenrundung (ca. 2mm) auszuführen.  Oberflächenbehandlung entsprechend Wandverkleidung Ofb 1,  Ausführung gemäß Werk- und Detailpläne "SCHM 02-03 Wandverkleidung Spielflur" "SCHM 04-06 Garderobe Spielflur"	3,000 St	.....	.....
19	Zulage für zuvor beschriebene Wandverkleidung wie zuvor, jedoch  Abmessungen H x B x T ca. 141 cm x 284 cm x 23,5 cm,	1,000 St	.....	.....
20	Zulage für zuvor beschriebene Wandverkleidung wie Pos. 16, jedoch  Abmessungen H x B x T ca. 141 cm x 449 cm x 23,5 cm,			

Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden  
 LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
			Übertrag € .....	.....
		1,000 St	.....	.....
21	Zulage für zuvor beschriebene Wandverkleidung wie Pos. 16, jedoch  Abmessungen H x B x T ca. 141 cm x 623 cm x 23,5 cm,			
		1,000 St	.....	.....
22	Zulage für zuvor beschriebene Unterkonstruktion und Verkleidung  für das flächenbündige Anarbeiten an bauseitige Windfangelemente und Fassade  Ausführung gemäß Werk- und Detailpläne "SCHM 02-03 Wandverkleidung Spielflur" "SCHM 04-06 Garderobe Spielflur"			
		13,000 m	.....	.....
23	Zulage für zuvor beschriebene Wandverkleidung für Laibungsfutter der bauseitigen Türelemente, dreiseitig umlaufend (Laibung und Sturz),  Abmessungen B x H x T= ca. 135 x 224 x 37,5 cm, Futterstärke 25 mm, aus MPX, Oberfläche Furnier Weißtanne / Ofb 1  inkl. anpassen der Unterkonstruktion für das flächenbündige Anarbeiten an bauseitige Nutaufnahme der Türzargen, und Wandverkleidung, Eckstöße auf Gehrung, Kante gerundet,  Ausführung gemäß Werk- und Detailpläne "SCHM 02-03 Wandverkleidung Spielflur" "SCHM 04-06 Garderobe Spielflur"  Waschräume 1+2+3			
		3,000 St	.....	.....

Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden  
 LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
			Übertrag € .....	
24	Zulage für zuvor beschriebene Wandverkleidung für Laibungsfutter der bauseitigen Türelemente wie zuvor,  jedoch  Abmessungen B x H x T= ca. 142 x 224 x 37,5 cm,  Ausführung gemäß Werk- und Detailpläne "SCHM 02-03 Wandverkleidung Spielflur" "SCHM 04-06 Garderobe Spielflur"  Küche / GR 1+2+3	4,000 St	.....	.....
25	Zulage für zuvor beschriebene Wandverkleidung  für den Einbau von flächenbündiger Pinwand aus Trägerplatte wie Wandverkleidung, Oberfläche Tafelschichtstoff magnetisch, Farbe schwarz, Fa. Homapal Nr. 8205 od.glw.,  B/H = ca. 67 x 224 cm,  Einbau in Verbindung mit Laibungsfutter für bauseitige Türelemente Gruppenraum,  unsichtbar befestigt an zuvor beschriebener Unterkonstruktion,  Ausführung gemäß Werk- und Detailpläne "SCHM 02-03 Wandverkleidung Spielflur" "SCHM 04-06 Garderobe Spielflur"	3,000 St	.....	.....
26	Zulage für zuvor beschriebene Wandverkleidung wie zuvor, jedoch  B/H = ca. 96 x 224 cm,	1,000 St	.....	.....

Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden  
 LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
			Übertrag € .....	
27	<p>Sockelleiste,</p> <p>Querschnitt ca. 50 x 19 mm, bestehend aus Birke Multiplexplatte bzw. Trägerplatte nach Wahl AN,</p> <p>Sichtfläche und Beschichtung wie Wandverkleidung, Schraubbefestigung an zuvor beschriebener Unterkonstruktion der Wandverkleidung</p> <p>Ausführung gemäß Werk- und Detailpläne "SCHM 02-03 Wandverkleidung Spielflur" "SCHM 04-06 Garderobe Spielflur"</p>	12,000 m	.....	.....
28	<p>Zulage für Aussparung in der beschriebenen Wandverkleidung für bauseitigen Feuerlöscher, Abmessung H x B ca. 60 x 30 cm, (n. Angabe AG), innenliegender Laibungsrahmen umlaufend, Drehtür mit Griffloch D= 40 mm, alle sichtbaren Kanten mit Umleimer, inkl. Beschläge ( Topfscharniere)</p>	1,000 St	.....	.....
29	<p>Aussparungen,</p> <p>rund und rechteckig, Aussparungen bis 0,1m<sup>2</sup></p>	1,000 St	.....	.....
30	<p>Runde Aussparungen, für Hohlraum Dosen</p>	20,000 St	.....	.....
<b>Summe</b>	<b>04 Wandverkleidung</b>			.....

Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden  
LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

05 Küche

ZTV Kücheneinrichtung

Ausführung und Oberflächen:

Allgemein

-Sämtliche sichtbaren Kanten der melaminharzbeschichteten Platten, und der Spanplatten mit HPL-Schichtstoff sind mit einer 2 mm starken ABS-Kunststoffkante in Schichtstoff - bzw. Beschichtungsfarbe auszuführen.

-notwendige Montagestöße sind in den Positionen nicht ausgewiesen, diese sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren, in die Werkstattzeichnungen einzutragen und mit dem Architekten abzustimmen.

-Einbau und Lieferung der aufgeführten Sanitärgegenstände und Armaturen ist Leistung des AN und wird nicht gesondert vergütet, die Lieferung hat mit allen für die Anschlussarbeiten notwendigen Zubehörteilen (Ablaufgarnitur etc.) zu erfolgen, der Anschluß der Gegenstände erfolgt bauseits sofern in den Leistungspositionen nichts anderes angegeben ist

-Grundsätzlich ist die Richtlinie über die Verwendung von Spanplatten hinsichtlich der Vermeidung unzumutbarer Formaldehydkonzentrationen in der Raumluft zu befolgen.  
Beim Einbau von Spanplatten dürfen nur Platten der Emissionsklasse E1 verwendet werden.  
Dementsprechend dürfen nur formaldehydfreie Tischlerplatten, Sperrholzplatten usw. eingebaut werden.

Arbeitsplatte

- Arbeitsplatte aus 38mm Spanplatte V100 E1,  
Oberfläche HPL-Schichtstoff, Stärke 0,8 mm,  
Schichtstoff Fa. Resopal 10542-60  
Stirnkanten mit zusätzlichen Hartholzleimern (unter HPL-Oberfläche, bzw. überfurniert),

Rückwandpaneel

19 mm Spanplatte V100 E1  
Oberfläche HPL-Schichtstoff, Stärke 0,8 mm,  
Schichtstoff Fa. Polyrey G 003 Gris Perle FA,  
Sichtbare Kanten mit 2 mm ABS-Kunststoffkante,

Unter-und Schrankkorpi

- Korpus in 19 mm Spanplatte V100 E1, melaminharzbeschichtet, weiß,  
Verleimung mit Hartholzdübeln,  
inkl. aller erforderlichen Ausschnitte (ELT+HLS) und Tiefenkürzungen,

-Fachböden 22 mm Spanplatte V100 E1, melaminharzbeschichtet, weiß,  
mit geeigneten Fachbodenhaltern gegen Herausziehen gesichert,  
alle Fachböden verstellbar, Fachbodenträger aus Metall,

Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden  
 LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
	<p>-Schrankrückwände 10 mm Spanplatte V100 E1, melaminharzbeschichtet, weiß,</p> <p>- Sockel Höhenverstellbar von 10-15 cm mit einem Fußsystem</p> <p>-Topfscharniere aus Metall(Clipsscharnier)3D-verstellbar,</p> <p>- Beschläge Schubladen u. Topfauszüge: Auszüge als Vollauszug, 3D-verstellbar, mit verstellbarem Relingsystem aus Metall verchromt, schwere, korrosionsgeschützte Ausführung mit Anschlagdämpfung und Schließautomatik, Auszugsicherung, Belastung min. 30 kg,</p> <p>Schubladen mit Metallzargen, Schubladen herausnehmbar, Schubladenböden ca. 16 mm,</p> <p>-Abmessungen (Breiten gemäß Leistungspositionen): Tiefe inkl. Fronten</p> <p>Unterschranke T ca. 58 bzw. 65cm Hochschranke T ca. 65cm</p> <p><u>Fronten</u></p> <p>- Fronten, Türen Einbau aufliegend, 19 mm Stab-MdF-Platte bzw. Tipla -Platte ,</p> <p>-Türen u. Schubladenblenden mit integrierten Griffleisten Häfele Nr.126.27.904, Oberfläche silberfarben eloxiert E2/EV1</p> <p>-Unterschranke und Hochschranke Oberfläche HPL-Schichtstoff, Stärke 0,8 mm, Schichtstoff Fa. Polyrey B0 70 Blanc Megeve Fa Sichtbare Kanten mit 2 mm ABS-Kunststoffkante,</p>			
31	<p>* Normalpos. *</p> <p><b>Küche</b></p> <p>2-zeilig,</p> <p>Einbau beidseitig über die gesamte Raumbreite,</p> <p>Zeile 1 B/T = ca. 520 x 65 -88 cm, Arbeitsplattenhöhe 90 cm,</p> <p>Zeile 2 B/H/T = ca. 486 x 90-224 x 65 cm,</p>			

**Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden**  
**LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Arbeitsplattenhöhe 90 cm,  
 Oberflächen und Materialien gemäß  
 "ZTV Kücheneinrichtung"

Ausführung u. Aufteilung gemäß beiliegender Zeichnung  
 SCHM 31-33 Küchenzeile 1  
 SCHM 34-36 Küchenzeile 2

bestehend aus:

1,000 St ..... .....

**\*Unterbeschreibung 01 \***

Arbeitsplatte / Zeile 1  
 L/T = ca. 520 / 65 bzw. 88 cm,  
 Zugleich Fensterbank für bauseitiges  
 Küchenfenster,  
 inkl. Anschluss an bauseitige Fensterbank, Breite 90 mm,  
 und inkl. Unterbau / Auflager auf bauseitiger Brüstung aus MW  
 H= ca. 60 mm, Länge ca. 400 cm,

2 Stirnseiten mit schrägem Zuschnitt,

-Plattenauschnitte für  
 2 Edelstahlspülbecken,  
 2 Hahnlöcher,

-Wandanschlußleisten  
 aus Edelstahlblech 1-fach gekantet,  
 H = ca. 5 cm  
 Länge ca. 3 m,

1,000 St ..... nur Einheitspreis

**\*Unterbeschreibung 02 \***

Arbeitsplatte und Einfassung für Hochschränke  
 / Zeile 2,

L/T = ca. 620 cm (300+133 +187) x 65 cm

-Plattenauschnitte für  
 1 Ceran-Kochfeld

-Wandanschlußleiste  
 aus Edelstahlblech 1-fach gekantet,  
 H = ca. 5 cm, Länge ca. 370 cm,

Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden  
 LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
	inkl. Gehrungsschnitte	1,000 St	.....	nur Einheitspreis
	<p>*Unterbeschreibung 03 *</p> <p>Spülen-Unterschrank            Breite 120 cm,            Tiefe ca. 58 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Korpus</li> <li>- Mittelstollen</li> <li>- 1 Fachboden</li> <li>- 2 aufschlagende Türen mit Griffleiste</li> <li>- Sockel</li> </ul> <p>Türe rechts lose zum Einbau            eines Auszug-Abfallsammlers</p> <p>inkl.liefern und Einbau von            3-fach Abfallsammler,            Blancoselect Luxon 60/3            od. Produkt gleichwertiger Art,</p> <p>Organisationsschublade mit            3 Eimern u. Rollschubführung,            Farbe weiß</p> <p>inkl. aller notwendigen Einschnitte und Bohrungen            für Installationsanschlüsse,</p>	1,000 St	.....	nur Einheitspreis
	<p>*Unterbeschreibung 04 *</p> <p>Unterschrank            Breite 95 cm,            Tiefe ca. 58 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Korpus</li> <li>- 1 aufschlagende Tür mit Griffleiste</li> <li>- Blende, feststehend</li> <li>- 2 Fachböden</li> <li>- Sockel</li> </ul>	1,000 St	.....	nur Einheitspreis

**Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden**  
**LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag € .....

**\*Unterbeschreibung 05 \***

Unterschrank,  
 Breite 60 cm,  
 Tiefe ca. 58 cm

- Korpus
- 1 Schublade mit Griffleiste
- 2 Auszüge mit Griffleiste
- Besteckeinsatz 60 cm,  
aus Kunststoff
- Sockel

3,000 St ..... nur Einheitspreis

**\*Unterbeschreibung 06 \***

Unterschrank,  
 Breite 60 cm,  
 Tiefe ca. 58 cm

- Korpus
- 1 aufschlagende Tür
- 2 Fachböden
- Sockel

1,000 St ..... nur Einheitspreis

**\*Unterbeschreibung 07 \***

Unterschrank,  
 Breite 60 cm,  
 Tiefe ca. 65 cm

- Korpus
- 1 aufschlagende Tür mit Griffleiste
- 2 Fachböden
- 1 Blende verdeckt hinter Drehtür für Installation
- Kochfeld
- Sockel

1,000 St ..... nur Einheitspreis

**Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden**  
**LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag € .....

**\*Unterbeschreibung 08 \***

Unterschrank,  
 Breite 120 cm,  
 Tiefe ca. 65 cm

- Korpus
- 2 aufschlagende Tür mit Griffleiste
- 2 Fachböden
- Sockel

2,000 St ..... nur Einheitspreis

**\*Unterbeschreibung 09 \***

Hochschrank  
 Breite 60 cm  
 Tiefe ca. 65 cm

- Korpus
- Einbaunische für Einbau-Kühl-Gefrier-Kombi,
- 1 Schlepptürfront mit Griffleiste
- 2 Auszüge mit Griffleiste
- Sockel

1,000 St ..... nur Einheitspreis

**\*Unterbeschreibung 10 \***

Hochschrank  
 Breite 60 cm  
 Tiefe ca. 65 cm

- Korpus
- Einbaunische für Einbau-Backofen
- 1 aufschlagende Tür mit Griffleiste
- 2 Auszüge
- Sockel

1,000 St ..... nur Einheitspreis

Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden  
 LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
			Übertrag € .....	
	<p>*Unterbeschreibung 11 *</p> <p>Hochschrank            Breite 60 cm            Tiefe ca. 65 cm</p> <p>- Korpus            - Einbaunische für Einbau-Mikrowelle mit            Ausgleichsblende            - 1 aufschlagende Tür mit Griffleiste            - 2 Auszüge            - Sockel</p>	1,000 St	.....	nur Einheitspreis
	<p>*Unterbeschreibung 12 *</p> <p>Rückwandpaneel,            Oberfläche Schichtstoff s. ZTV,              B/H ca. 300/85cm</p> <p>unsichtbar befestigt an bauseitiger Wand aus Mauerwerk,            verputzt,            inkl. geeigneter Unterkonstruktion bzw. Toleranzausgleich zur            Wand, 2 Bohrungen für bauseitige Doppelsteckdosen,            sowie dauerelastischer Abfugung zur Wandanschlußleiste            und Wand,</p>	1,000 St	.....	nur Einheitspreis
	<p>*Unterbeschreibung 13 *</p> <p>V2a-Sockelblende 16 mm,            zweiteilig,</p> <p>Einzellängen = ca. 520 cm und 486 cm,</p> <p>Oberfläche V2a gebürstet, clipsbar,            H= ca. 8 cm,            Bodenabschluß mit Kunststoff-Bodenprofil und            dauerelastischer Abfugung,            die Blende ist an die tatsächliche Höhe vor Ort einzupassen,            inkl. 5 cm Unterbau f. Geschirrspüler</p>	11,000 m	.....	nur Einheitspreis

**Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden**  
**LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
Übertrag € .....				
32	* Wahlpos. * Mehrpreis Rückwandpaneel, für Ausführung in Mattglas ESG/ VSG / 6 mm,  inkl. oberes Wandabschlussprofil V2a, und Nutfräsung in Arbeitsplatte,  inkl. geeigneter Unterkonstruktion bzw. Toleranzausgleich zur Wand, dauerelastischer Abfugung	1,000 St	.....	nur Einheitspreis
33	Einbau- Backofen Oberfläche Glas und V2a, gebürstet,  Hersteller/ Produkt: Siemens HB 634 GBS 1 oder Produkt gleichwertiger Art  angebotenes Produkt:  ..... ( Hersteller/ Produkt)	1,000 St	.....	.....
34	Einbau- Mikrowelle Oberfläche V2a, gebürstet,  Hersteller/ Produkt: Siemens / HF 15 M 564 Edelstahl oder Produkt gleichwertiger Art  angebotenes Produkt:  ..... ( Hersteller/ Produkt)	1,000 St	.....	.....

**Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden**  
**LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag € .....

35	Glas-Keramik-Kochstelle 60 cm, Fabrikat Siemens,  Hersteller/ Produkt: Siemens / Nr. ET 645 HN 17 oder Produkt gleichwertiger Art  angebotenes Produkt:  ..... ( Hersteller/ Produkt)	1,000 St	.....	.....
----	---	----------	-------	-------

36	V2a-Wandesse 60 cm, für Abluftbetrieb, mit V2a-Abluftkamin  Hersteller/ Produkt: Siemens / LC64BA521  oder Produkt gleichwertiger Art  angebotenes Produkt:  ..... ( Hersteller/ Produkt)  inkl. Anschluß an bauseitige Deckendurchführung / Abluftkanal	1,000 St	.....	.....
----	--	----------	-------	-------

37	Gewerbegeschirrspüler, mit Korbausstattung  Hersteller/ Produkt: Miele / PG 8083 SCVI XXL vollintegriert oder Produkt gleichwertiger Art  angebotenes Produkt:			
----	--	--	--	--

**Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden**  
**LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	--------------------	-------------------

Übertrag € .....

.....  
 ( Hersteller/ Produkt)

inkl. Anschlußarbeiten

1,000 St ..... .....

38 Kühlautomat integrierbar,  
 Hersteller/ Produkt:  
 Siemens / KI 24 RAD 40  
 oder Produkt gleichwertiger Art  
 angebotenes Produkt:

.....  
 ( Hersteller/ Produkt)

1,000 St ..... .....

39 Einbauspüle Edelstahl  
 Einbau flächenbündig  
 B/T/H = ca. 580/470/200 mm  
 Hersteller/ Produkt:  
 Franke Planar / PPX 210-58F  
 oder Produkt gleichwertiger Art  
 angebotenes Produkt:

.....  
 ( Hersteller/ Produkt)

1,000 St ..... .....

40 Einbauspüle Edelstahl  
 Einbau flächenbündig  
 B/T = ca. 220/470 mm

**Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden**  
**LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag € .....

Hersteller/ Produkt:  
 Franke Planar / PPX 210-22  
 oder Produkt gleichwertiger Art

angebotenes Produkt:

.....  
 ( Hersteller/ Produkt)

1,000 St ..... .....

41 Semiprofi-Armatur  
 Brause am Schwanenhals,  
 mit hohem Auslauf  
 Oberfläche Chrom

Hersteller/ Produkt:  
 Blanco/ Nr.514 346 "Blancomaster S",

oder Produkt gleichwertiger Art

angebotenes Produkt:

.....  
 ( Hersteller/ Produkt)

1,000 St ..... .....

42 Einhebelmischer mit hohem Auslauf,  
 Auslauf drehbar um 360 Grad,  
 Oberfläche Chrom

Hersteller/ Produkt:  
 Blanco/ Nr.512 319, "Blancoalta"

oder Produkt gleichwertiger Art

angebotenes Produkt:

.....  
 ( Hersteller/ Produkt)

Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden  
LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
		1,000	St	.....	.....
<u>Summe</u>	<u>05</u>	<u>Küche</u>			.....

Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden  
 LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
06	<b>Regiearbeiten</b>			
43	Verrechnungssatz für Facharbeiter			
		5,000 h	.....	.....
44	Verrechnungssatz für Helfer			
		5,000 h	.....	.....
<b>Summe</b>	<b>06</b>	<b>Regiearbeiten</b>		.....

Projekt: 061 BV Bruder Konrad / Gernlinden  
LV: 013 Schreinerarbeiten: Inneneinrichtung

---

ZUSAMMENSTELLUNG

01	Schrank-Schrankregalwände	..... €
02	Holz-Glaswand Mehrzweckraum	..... €
03	Garderoben	..... €
04	Wandverkleidung	..... €
05	Küche	..... €
06	Regiearbeiten	..... €

---

Summe LV	..... €
zuzüglich 19,00 % Mwst	..... €
<b>Gesamtsumme Brutto</b>	<b>..... €</b>

---

Datum: .....      Unterschrift / Stempel: .....